

**Comune di Ventimiglia**  
Provincia di Imperia

**ELENCO PREZZI**

**OGGETTO:**

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del piano viabile sulle strade del centro cittadino.

**COMMITTENTE:**

Comune di Ventimiglia

Data, 07/08/2018

**IL TECNICO**

Num. Ord. Tariffa	Descrizione delle lavorazioni	Dimensioni				Quantità	Importi	
		p.u.	lungh.	largh.	ll/pcso		Unitario	Totale
1 65.A10.A40 .030	VIA NERVIA (Cat 2)  Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 250 fino a 2000 m <sup>2</sup>  SOMMANO m <sup>2</sup>						14,52	
2 65.B10.A15 .030	Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera su autocarro in arrivo per risagomature, riprese o ricariche; per lavori eseguiti nei centri urbani  SOMMANO m <sup>3</sup>						565,07	
3 65.B10.A25 .010	Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm  SOMMANO m <sup>2</sup>						11,36	
4 AT.N02.A2 0.20	Escavatore oltre 5 t fino a 8 t. tratti di scarifica tra tombini  SOMMANO h						69,90	
5 RU.M01.A 01.040	opere edili operaio comune tratti di scurifica a mano  SOMMANO h						30,97	
6	Autocarro con portata da 3,51 t fino a 7,00 t.							

AT.N01.A1 0.012						54,95	
7 65.C10.B70 .010	<p style="text-align: right;">SOMMANO h</p> <p>Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia: fino alla sezione di 1000 cm<sup>2</sup></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					88,10	
8 65.A10.A40 .020	<p style="text-align: center;"><b>VIA ALLA SPIAGGIA (Cat I)</b></p> <p>Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 50 fino a 250 m<sup>2</sup> scarifica solo attacchi e bordi stradali</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m<sup>2</sup></p>					18,95	
9 65.B10.A15 .030	<p>Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindatura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera su autocarro in arrivo per risagomature, riprese o ricariche: per lavori eseguiti nei centri urbani</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m<sup>3</sup></p>					565,07	
10 65.B10.A25 .010	<p>Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindatura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m<sup>2</sup></p>					11,36	
11	Abbassamento o alzamento, per altezze contenute						

65.C10.B70 .010	entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia: fino alla sezione di 1000 cm <sup>2</sup>								
		SOMMANO cad							88,10
		VIA CAVOUR DA CIVICO 63 A 99 (Cat 3)							
12 65.A10.A30 .025	Asportazione di massiciata stradale con o senza pavimentazione soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino alla profondita' media di 30 cm, incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta: per superfici oltre 100 m <sup>2</sup>								
		SOMMANO m <sup>2</sup>							19,66
13 20.A15.A10 .015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km (p.u. 0,30x5)								
		SOMMANO m <sup>3</sup> km							0,57
14 20.A15.A15 .015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento: per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km (p.u. 0,30x5)								
		SOMMANO m <sup>3</sup> km							0,80
15 NP.1	Oneri di discarica: Liguria Cave s.r.l. Ventimiglia (ton/m <sup>3</sup> 1,30)								
		SOMMANO ton							13,00
16 65.A10.A40 .500	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto ... arificazione fino a 3 cm: sovrapprezzo per ogni cm di spessore in piu' oltre i primi 3 per lavorazioni nei centri urbani.								
		SOMMANO m <sup>2</sup>							1,42
17	Misto granulometrico prebitumato, confezionato con								

65.B10.A10.010	bitume al 4,5% del peso dell'inerte eseguito con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale d'appalto delle Opere Pubbliche, steso con mezzo meccanico per strati di spessore fino a 20 cm cilindato e rullato fino al completo assestamento e sagomato secondo le prescritte pendenze, misurato su autocarro in arrivo, eseguito: eseguito nei centri urbani, per quantitativi in fornitura non inferiori a 30 mc							163,66	
SOMMANO m <sup>3</sup>									
A RIPORTARE									
Num. Ord. Tariffa	Descrizione delle lavorazioni	Dimensioni				Quantità	Importi		
		p.u.	lungh.	largh.	H/peso		Unitario	Totale	
RIPORTO									
18 65.B10.A15.010	Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche: in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindatura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate; misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio finito e compresso di 7 cm; per lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima non inferiore a 200 mq.							25,54	
SOMMANO m <sup>2</sup>									
19 65.B10.A25.010	Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindatura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate; misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm							11,36	
SOMMANO m <sup>2</sup>									
20	Abbassamento o alzamento, per altezze contenute								

65.C10.B70 .010	entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia: fino alla sezione di 1000 cm <sup>2</sup>								
									88,10
21 65.E10.A10 .020	Strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo della larghezza di cm 12/15 eseguite con: vernice rifrangente								1,79
A RIPORTARE									
Num. Ord. Tariffa	Descrizione delle lavorazioni	Dimensioni				Quantità	Importi		
		p.u.	lungh.	largh.	H/peso		Unitario	Totale	
RIPORTO									
22 65.A10.A40 .030	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 250 fino a 2000 m <sup>2</sup>								14,52
23 65.B10.A25 .010	Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione. la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindatura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm								11,36
24	Abbassamento o alzamento, per altezze contenute								

65.C10.B70.010	entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia: fino alla sezione di 1000 cm <sup>2</sup>								88,10
25 65.E10.A10.020	Strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo della larghezza di cm 12/15 eseguite con: vernice rifrangente								1,79
26 65.A10.A30.025	Asportazione di massiccata stradale con o senza pavimentazione soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino alla profondita' media di 30 cm, incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta: per superfici oltre 100 m <sup>2</sup>								19,66
A RIPORTARE									
Num. Ord. Tariffa	Descrizione delle lavorazioni	Dimensioni				Quantità	Importi		
		p.u.	lung.	largh.	ll/peso		Unitario	Totale	
RIPORTO									
27 20.A15.A10.015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km (p.u. 0,30x5)								0,57
28 20.A15.A15.015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento: per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km (p.u. 0,30x5)								0,80
29 NP.1	Oneri di discarica: Liguria Cave s.r.l. Ventimiglia (ton/m <sup>3</sup> 1,30)								13,00
30	Misto granulometrico prebitumato, confezionato con								

65.B10.A10.010	bitume al 4,5% del peso dell'inerte eseguito con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale d'appalto delle Opere Pubbliche, steso con mezzo meccanico per strati di spessore fino a 20 cm cilindrato e rullato fino al completo assestamento e sagomato secondo le prescritte pendenze, misurato su autocarro in arrivo, eseguito: eseguito nei centri urbani, per quantitativi in fornitura non inferiori a 30 mc								
	SOMMANO m <sup>3</sup>							163,66	
	A RIPORTARE								
Num. Ord. Tariffa	Descrizione delle lavorazioni	Dimensioni				Quantità	Importi		
		p.u.	lung.	largh.	H/peso		Unitario	Totale	
	RIPORTO								
31 65.A10.A40.030	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità di scarificazione fino a 3 cm; per superfici oltre 250 fino a 2000 m <sup>2</sup>								
	SOMMANO m <sup>2</sup>							14,52	
32 65.B10.A15.010	Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindatura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate; misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio finito e compreso di 7 cm; per lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima non inferiore a 200 mq.								
	SOMMANO m <sup>2</sup>							25,54	
33	Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in								

65.B10.A25 .010	conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindatura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm								
	SOMMANO m <sup>2</sup>							11,36	
A RIPORTARE									
Num. Ord. Tariffa	Descrizione delle lavorazioni	Dimensioni				Quantità	Importi		
		p.u.	lung.	largh.	H/peso		Unitario	Totale	
RIPORTO									
34 65.C10.B70 .010	Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia: fino alla sezione di 1000 cm <sup>2</sup>								
	SOMMANO cad							88,10	
35 65.E10.A10 .020	Strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo della larghezza di cm 12/15 eseguite con: vernice rifrangente								
	SOMMANO ml							1,79	
<b>VIA GEROLAMO ROSSI (Cat 6)</b>									
36 65.A10.A40 .030	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza, di chiusini, tombini e simili per profondità di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 250 fino a 2000 m <sup>2</sup>								
	SOMMANO m <sup>2</sup>							14,52	
37	Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi								

65.B10.A15 .030	tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate; misurato in opera su autocarro in arrivo per risagomature, riprese o ricariche; per lavori eseguiti nei centri urbani								
	SOMMANO m <sup>3</sup>							565,07	
	A RIPORTARE								
Num. Ord. Tariffa	Descrizione delle lavorazioni	Dimensioni				Quantità	Importi		
		p.u.	lungh.	largh.	H/peso		Unitario	Totale	
	RIPORTO								
38 65.B10.A25 .010	Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate; misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm								
	SOMMANO m <sup>2</sup>							11,36	
39 65.C10.B70 .010	Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia: fino alla sezione di 1000 cm <sup>2</sup>								
	SOMMANO cad							88,10	
	VIA SOTTOCONVENTO (Cat7)								
40	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in								



